

**Detaljplan för del av
OSKARSHAMN 3:4 m.fl. fastigheter
Storskogens avfallsanläggning
Centralorten, Oskarshamns kommun**

PLANBESKRIVNING

HANDLINGAR

Detaljplanen omfattar plankarta med bestämmelser, denna beskrivning samt genomförandebeskrivning.

PLANENS SYFTE

Planens syfte är att fastlägga områdets framtida markanvändning.

LÄGE OCH

Storskogens avfallsanläggning ligger ca 500 meter väster om europaväg 22 (E 22) och 1000 meter söder om järnvägen Oskarshamn – Berga.

AREAL

Avstånd till Oskarshamns centrum är ca 4 km. Detaljplanen omfattar ett ca 700 x 800 meter stort markområde eller ca 57,5 hektar.

MARKÄGO- FÖRHÅLLANDEN

Oskarshamns kommun äger all mark inom planområdet.

GÄLLANDE PLANER Översiktsplan

Storskogens avfallsanläggning ingår i Storskogens verksamhetsområde enligt kommunens översiktsplan (antagen av kommunfullmäktige 2003-03-10).

Rörande den planerade markanvändningen säger översiktsplanen bl.a. följande:

Området lämpar sig för verksamheter som är kopplade till avfallshantering, t.ex. återvinning, återanvändning och bearbetning av restprodukter. Dessa typer av verksamheter är ofta utrymmeskrävande, "skräpiga" och transportintensiva.

En fortsatt utveckling av deponeringsområdet bör regleras i detaljplan.

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanens intentioner.

Detaljplaner

Området vid Storskogens avfallsanläggning saknar detaljplan.

BEHOVSBEDÖMNING

Genomförandet av detaljplanen för Storskogens avfallsanläggning kan medföra miljöpåverkan enligt upprättad checklista. Detta innebär att en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning krävs. En anläggning av den här karaktären finns också upptagen i MKB-förordningens lista över anläggningar som alltid medför betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför upprättats som bilägges planärendet.

MILJÖKONSEKVENSER (Sammanfattning MKB)

Totalt sett bedöms planens genomförande kunna medföra negativa effekter i och runt området. Dock har ingen av dessa effekter bedömts vara stora eller medföra hög risk för hälsa och säkerhet. Planen syftar till att genomföra en utökning av befintlig anläggning för att kunna skapa en deponi som klarar högt ställda miljökrav och som finns nära en stor del av avfallsproducenterna. Planen är i sin utformning ett steg mot en långsiktigt hållbar hantering av avfall i kommunen och de negativa effekter som kan förekomma bedöms uppvägas av nyttan av en utökad deponi.

De åtgärder som föreslås i projektet för att minimera den negativa påverkan från planens genomförande är väl genomarbetade och har en bra / säker funktion och ett väl utvecklat kontrollsystem för att upptäcka och åtgärda eventuella brister.

Miljökonsekvensbeskrivningen för detaljplanen och för projektet har kommit fram till samma slutsats.

MARK OCH VEGETATION

De norra och centrala delarna av området är mark som redan är ianspråktagen för deponiverksamhet. Övriga delar av planområdet är mark där skogsbruk bedrivs.

FORNLÄMNINGAR

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar.

MARKANVÄNDNING befintlig

Storskogens avfallsanläggning togs i drift vid årsskiftet 1978/79 och här sker deponering och behandling av avfall samt mottagning och sortering av återvinningsbart material. Anläggningen drivs av tekniska kontoret, Oskarshamns kommun. I nuläget är det främst avfall från Oskarshamns kommun som tas emot, men tanken är att Storskogen i framtiden skall bli mer av en regional anläggning.

Området saknar detaljplan men verksamheten behandlas i kommunens översiktsplan.

Inom området finns ett mindre antal byggnader som används för områdets drift och skötsel. Området är inhägnat och endast tillgängligt under dagtid.

MARKANVÄNDNING
föreslagen

Detaljplanen innebär att pågående markanläggning fastlägges. Frånsett ett litet område runt befintlig transformatorstation vid Tillfarten föreslås markanvändningen E₁ = Avfallsanläggning.

GATOR OCH TRAFIK

Området trafikmatas via Tillfarten som har karaktären lokalgata och slutar vid avfallsläggningens grindar. Trafikmängden på Tillfarten är relativt liten, men andelen tung trafik är stor.

BEFINTLIG BEBYGGELSE

Ett fåtal driftsbyggnader finns inom området.

ANGÖRING, PARKERING

Angöring sker via grindarna i Tillfartens slut. Parkering för personal och eventuella besökare sker vid vaktbyggnaden inne på området.

VATTEN OCH AVLOPP

Befintliga personal- och driftsbyggnader är anslutna till kommunens va-nät. Dagvatten omhändertas lokalt. Lakvatten avses omhändertas via ett lokalt system bestående av säsongslagringsmagasin med luftning samt våtmarksdammar, alternativt via kommunens avloppsreningsverk vid Ernemar.

STÖRNINGAR

För att minska risken att närliggande bostadsfastighet störs av buller från behandlingsytorna föreslås att byllerskydd anordnas invid områdets västra gräns. Planbestämmelse "Skydd" redovisas på plankartan.

GENOMFÖRANDETID

Detaljplanens genomförandetid slutar fem år efter det att planen vunnit laga kraft.

Upprättad på samhällsbyggnadskontoret 2008-02-20, reviderad 2008-09-15



Bo Jönsson
Planingenjör

**Detaljplan för del av
OSKARSHAMN 3:4 m.fl. fastigheter
Storskogens avfallsanläggning
Centralorten, Oskarshamns kommun**

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

**ORGANISATORISKA
FRÅGOR**
Ansvarsfördelning

Byggande inom det med E₁ betecknade området i detaljplanen skall ske i Oskarshamns kommuns regi.

Huvudmannaskap

Oskarshamns kommun skall vara huvudman för de allmänna platser som är utlagda i detaljplanen och ansvarar därmed för dess utbyggnad, drift och skötsel.

Genomförandetid

Detaljplanens genomförandetid är fem år från den dag planen vinner laga kraft.

**FASTIGHETSRETTSLIGA
FRÅGOR**

Erforderlig mark för detaljplanens genomförande ägs av Oskarshamns kommun. Inga fastighetsrättsliga åtgärder behövs därmed.

TEKNISKA FRÅGOR

Teknisk utredning har genomförts av konsult. Den ligger till grund för miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för avfallsanläggningens utbyggnad och även som grund för tillståndsansökan för den samlade verksamheten vid avfallsanläggningen.

EKONOMISKA FRÅGOR

Inom området finns skog som avses avverkas och försälas i den takt som mark behöver tas i anspråk. Markarbeten kommer sedan att utföras för att få en fungerande anläggning. Kostnader härför är löpande och kan ej uppskattas i detta skede.

Upprättad på kommunledningskontoret 2008-02-28



Håkan Johansson

Mark- och planingenjör