

Akt nr:
0486-P89/30

AU\$0486-P89/30

H a n d l i n g a r
innehållande 1989-09-25 antagen detalj-
plan för KV SANKT GÖRAN i Strängnäs,
Strängnäs kommun

Arkiv botten av 61 sid
1 k Pb

LÄNSSTYRELSEN

Södermanlands län


Harriet Eklöf-Lundell

0155-640 34

LAGAKRAFTBEVIS

1989-10-27

2002-9538/89

Strängnäs kommun
645 80 STRÄNGNÄS

0486-P89/90

Detaljplan för kv S:T GÖRAN, Strängnäs, Strängnäs kommun

Kommunfullmäktige i Strängnäs kommun har den 25 september 1989,
§ 146 antagit rubricerade detaljplan.

Kommunens beslut har inte överklagats enligt 13 kap 2 § PBL.
Länsstyrelsen kommer ej heller att överpröva kommunens beslut
enligt 12 kap 2 § PBL.

Planförslaget har därmed vunnit laga kraft den 24 oktober 1989.


H Eklöf-Lundell

Kopia till
FBM i Katrineholms lantm dt
FRM - lantm enh
Planenheten

1989-06-28

1

KV. ST. GÖRAN



Följande handlingar hör till detaljplanen:

1. Detaljplan (Plankarta skala 1:500 med Bestämmelser) avsedd att antagas av kommunfullmäktige.
 2. Planbeskrivning
 3. Genomförandebeskrivning
 4. Samrådsredogörelse
 5. Utlåtande
 6. Fastighetsförteckning
 7. Grundkarta, skala :500
 8. Program
- } finns tillg på Ark kont

Handling hörande till
detaljplan för kv S:t Göran

PLANBESKRIVNING

HANDLINGAR Se försättsbladet.

SYFTE Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av hotell Rogge samt att kvarteret i övrigt ska kunna användas till bostäder och serviceinriktad verksamhet.

PLANDATA

Läge Kvarteret har ett centralt läge i Strängnäs i direkt anslutning till affärsstråken Trädgårdsgatan och Storgatan. Dessutom är kvarteret en del av det stadsrum som sluter Västerviken.

Planområdet omfattar förutom kv Källparken och de angränsande gatorna Källgatan, Storgatan och Järnvägsgatan.

Areal Kvarteret upptar ca 0,9 ha, Källparken ca 0,2 ha, hela planområdet ca 1,8 ha.


Markägoförhållanden Kvarterets fastigheter ägs av Strängnäs kommun (STG 1), Herman Larson Byggnads AB (STG 2, 3 och 4) och Graflunds Byggintressenter KB (STG 5, 6 och 7). Den allmänna marken ägs av Strängnäs kommun.

TIDIGARE STÄLLNINGS- TAGANDEN

Riksintressen Strängnäs' centrala delar bedöms av Riksantikvarieämbetet vara riksintressanta för kulturminnesvården.

Översiktsplan

En översiktsplan för Strängnäs' centrum arbetades fram i samband med trafikplanen (se karta nedan). För kv S:t Göran anges "område med förändring inom ramen för den markanvändning som etablerats".



Förslag till ÖVERSIKTSPLAN för STRÄNGNÄS CENTRUM



STRÄNGNÄS KOMMUN 1985 28 29

CHRISTER KJÖRNEBERG
PLANARKITEKT



0 100 200 M

BETECKNINGAR

- | | |
|--|---|
| | OMRÅDE DÄR NUVARANDE MARKANVÄNDNING KAN FORTGÅ I STÖRT SETT OMRÅDE |
| | OMRÅDE MED FÖRÄNDRING INOM RAMEN FÖR DEN MARKANVÄNDNING SOM ETABLERATS |
| | OMRÅDE DÄR STOR FÖRÄNDRING AV NUVARANDE MARKANVÄNDNING PLANERAS |
| | OMRÅDE AV STRATEGISK BETYDELSE FÖR DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN DÄR HANDLINGSFRIBET BÖR BEHÅLLAS |
| | HUVUDGATA FÖR GENOMFARTSTRAFIK |
| | LOKALGATA |
| | ENKELRIKTAD LOKALGATA |
| | LOKALGATA ÖPPEN FÖR MOTORFORDON MED TILLSTÄND |
| | BEFINTLIGT SEPARAT GÅNG- OCH CYKELSTRÅK |
| | FÖRESLAGET SEPARAT GÅNG- OCH CYKELSTRÅK |

Trafikplan

En trafikplan med parkeringsplan har upprättats och antagits av KF (§ 159/85).

Trafikplanen anger (se karta ovan) att Järnvägsgatan och Storgatan är huvudgator och att Källgatan är lokalgata med dubbelriktad trafik. Dessutom anges att platsen mellan kv Präntaren och S:t Göran 4 (hotell Rogge) ska vara ett torg för gående.

Parkeringsplan

Parkeringsplanen anger lokala behovstal för parkeringen i centrala Strängnäs och är antagen av KF (§ 159/85).

P-planens behovstal har ifrågasatts av privata intressenter vid pågående detaljplanearbeten.

KS har beslutat (§ 216/86)

att parkeringsplanens riktlinjer för parkering skall gälla för detaljplanearbetet både för kv Präntaren och kv S:t Göran.

Handelsutredning

I utredningen "Handel i centrum - en framtidsbedömning" belyses frågor om lokalbehov för handeln, trafikplanens konsekvenser för handeln, handelsstråkens utbredning m m. Utredningen har behandlats av KF (§ 224/87).

Program

Ett program som angav översiktliga plan- och genomförandesynpunkter antogs av KS (§ 131/85) och ingår i planhandlingarna.

KS har därefter preciserat programmet (§ 20/87) och uttalat att följande bör gälla för den fortsatta utbyggnaden av kv S:t Göran:

- Ytan för handel och kontor bör begränsas till 1000 m².
- Tillkommande lägenhetsyta bör disponeras på ett 50-tal lägenheter om totalt c:a 3500 m².
- Hotellet ges möjlighet att bygga till så att den slutliga kapaciteten blir 120 rum.
- Parkering i stort enligt kommunens parkeringsplan anordnas på kvartersmark.
- Bygggrätt och detaljplan anpassas till dessa förutsättningar.
- Byggstart skall kunna ske senast under andra halvåret 1988.

Detaljplan

För området finns detaljplan fastställd 1938-08-26 samt 1975-05-21.

0486 K - 514

T1 0486 K - I 216

0486 K - 55

0486 K - I 3

1871-88-18 0486 K - 52

FÖRUTSÄTT-
NINGAR OCH
FÖRÄNDRINGAR

Topografi	Området sluttar med ca 3 % lutning i nordlig riktning mot Mälaren. Områdets högsta punkt är ca +6m och dess lägsta punkt är +2 m.
Vegetation	Endast tomt 1, gatukontorets lokaler, har ett vegetationsbestånd av värde: ett antal lövträd i kvartersgräns som ger ett rumsligt samband med Källparken och Ugglans park i synnerhet.
Geotekniska förhållanden	Området har ej grundundersökts, men det har dåliga grundförhållanden då norra delen av kvarteret utgör gammal sjöbotten. Det är också att förmoda att i den norra delen ligger grundvattennivån nära markytan.
Radon	Radonundersökning är ej utförd.
Fornminnen	Kvarteret ligger inom fast fornlämning, kulturlager. Fasta fornlämningar skyddas genom lagen om fornminnen (FML). Alla markarbeten i samband med t ex nybyggnad kräver särskilt tillstånd enligt FML. Ett tillstånd kan medföra villkor om arkeologisk undersökning eller schaktningsövervakning.
Kulturi- hietoria	Byggnaden på S:t Göran 1, som uppfördes 1905, är exteriört välbevarad och utgör ett typiskt exempel på de burgna samhällsklassernas bostäder i början av seklet. Stadspumpen har enligt länsantikvarien ett stort kulturhistoriskt värde och bör finnas kvar på sin ursprungliga plats.
Bebyggelse nuvarande användning	Kvarteret utnyttjas idag för hotell, bostäder och handel. Fastigheterna 5 och 6 är idag avrivna och utnyttjas för parkering. För en mer detaljerad redovisning, se programmet sid 6-10 där kvarterets användning ingående beskrivs med ytuppgifter, utnyttjandegrad, parkeringsplatser m m. Programmet finns tillgängligt på kommunens Arkitektkontor.

Bebyggelse
föreslagen
användning
-S:t Göran 1

Fastigheten S:t Göran 1 har getts beteckningen K₂q, i avsikt att byggnaden ska användas för kontor ~~serviceinriktad verksamhet~~ och att exteriören ej ska förvanskas genom ombyggnad. Dessutom anger detaljplanen att fastigheten ska omges av häck eller staket för att få en till byggnaden anpassad avslutning/avgränsning mot omgivningen, att uthuset ska rivas samt att mark ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning.

rev.

Illustrationen visar den föreslagna utformningen av friytan.

-Stadspump

Stadspumpen har getts beteckningen q, med avsikten att pumpen ska bibehållas och underhållas.

-St Göran 2

För S:t Göran 2 (Järnvägsgatan 4) är byggrätten utformad enligt nuvarande byggnad med byggnadshöjd och takvinkel angivna.

Föreskriven användning är bostäder, dock ej i handel bottenvåningen där ~~serviceinriktad verksamhet~~/får anordnas.

rev.

Vid ombyggnad får skärmtak för bilplatser och ett uthus uppföras. Befintliga gårdsbyggnader ska rivas. Skyddrumsbyggnadens nedre delar är svåra att ta bort enligt ägaren. Viktigt är att de övre delarna tas bort och att en tillräcklig förbindelse för fordon och gående finns mellan S:t Göran 2 och 3.

Detaljplanen medger att fönster anordnas i norra gaveln, att vind kan inredas och att trapphus kan placeras vid fasaden mot gårdssidan (beteckningen 0₁).

Infart till fastigheten sker över S:t Göran 1.

För närvarande planerar fastighetsägaren en upp- rustning av fastigheten där bl a lägenheterna renoveras, byggnaderna förses med hiss och gårdsmiljön förbättras.

-St Göran 3


För S:t Göran 3 (Järnvägsgatan 6 och Gyllenhjelm- gatan 18) är föreskriven användning bostäder dock ej i bottenvåningen där ~~serviceinriktad verksamhet~~/får anordnas.

handel

rev.

Infart till gården förutsätts ske via S:t Göran 1 och 2.

Gårdsbyggnaden (bion) förutsätts rivas. För fastigheterna S:t Göran 2 och 3 förutsätts gården utnyttjas gemensamt och att ytan därvid disponeras på lämpligt sätt för parkering, lek etc för de bägge fastigheternas behov (beteckningen g).



Bestämmelsen g har getts med innebörden att byggnadens yttre karaktär ej får förvanskas.

Byggnaden är relativt nyligen upprustad. Beteckningen 0₂ anger att hissar ej behöver anordnas vid ombyggnad, då det stora flertalet av kvarterets bostäder efter detaljplanens genomförande kommer att kunna nås med hiss.

Tillbyggnaden inne på gården får användas för bostäder tills den tas i anspråk av hotellverksamheten. Den ska under "bostadstiden" höra till S:t Göran 3 med avseende på entréförhållanden mm.

-S:t Göran 4 För S:t Göran 4 anger beteckningen K₇₁ hotelländamål.

Hotellets tillbyggnad kan ske dels inne i kvarteret, dels utmed Källgatan.

För befintlig byggnad bestäms byggrätten av beteckningen g. För tillbyggnaden utmed Källgatan ska anpassning ske till den befintliga byggnadens takfot ochnock. För gårdstillbyggnaden anges en byggnadshöjd utformad så att byggnadens funktioner ska kunna fungera med den nuvarande hotellbyggnaden, men att höjden ändå hålls nere med tanke på gårdens ljusförhållanden.

-S:t Göran 5-7 För S:t Göran 5, 6 och 7, anger beteckningen B kontor bostadsändamål och med ~~serviceinriktad verksamhet~~ i bottenvåningen. Byggrätten bestäms av den angivna största bruttoarean och byggnadshöjden. | rev.



Parkeringen förutsätts ske på tomtmark, i garage under angiven marknivå med infart från Källgatan. Tillfart till fastigheterna S:t Göran 5, 6 och 7 över S:t Göran 1, för fastighetens skötsel, är möjlig och anges med g i detaljplanen.

Antalet nytillkomna bostäder är ca 48 lgh om små lägenheter förutsätts.



Parkering I planbestämmelse anges att vid nybyggnad ska parkering anordnas i garage under mark. Planbestämmelse om att underbyggd gård får anordnas för större delen av kvarteret har tillkommit för att garage ska kunna ordnas under mark. ~~För bostäder anges att 6,5 pl/1000 m² skall anordnas vid nybyggnad, vilket är ca 60% av Trafikplan 85:s riktlinjer. För övriga verksamheten gäller Trafikplan 85:s riktlinjer vid nybyggnad.~~ | rev.

Vid ombyggnad förutsätts att befintligt antal p-platser bibehålls.

Vid nybebyggelse ska 60% av behovstalen i Trafikplan 85 uppfyllas.



KALIGAT MITE

GraduationSelektion Genom Paragenet ant skala 1:200

Explaining:—

Kontor	145 m ²	
Landstingskalsam	184 m ²	
Daggarten	510 m ²	
Borädder	1 Rokk	18.75%
	2 Rokk	18.75%
	3 Rokk	13.75%
	4 Rokk	16.67%
	5 Rokk	2.08%
	48 pl	100%
Parkings platser	435c	38.5 pl

SIT GÖRAN 5,6,7
FÖRSLAG FRÅN MARKÄGAREN.

Teknisk försörjning

Kvarteret är anslutet till befintligt nät vad avser va och el.

Fastställda-
tomtin-
delningar

För kvarterets fastigheter finns tomtindelningar fastställda 1907-02-01 (S:t G 3, 4, 5), 1914-01-28 (S:t G 6, 7) och 1963-07-02 (S:t G 1, 2). Detaljplanen innebär att dessa upphävs.

Strängnäs 1989-03-01

[Signature]
Christer Kjörneberg
Chefsarkitekt

[Signature]
Ragnhild Sjöberg
Arkitekt

Reviderad 1989-06-28

[Signature]
Christer Kjörneberg
Chefsarkitekt

[Signature]
Ragnhild Sjöberg
Arkitekt

Antagen av KF 89-09-25

Laga kraft



Handling hörande till
detaljplan för kv S:t Göran

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tidplan	Tidplanen gäller under förutsättning att inget oförutsett inträffar.
	1989-03-08 BN, utställningsbeslut
	1989-03-28--04-18 Utställning
	1989-05-10 BN, planantagande
	1989-09-25 (KF) Planantagande och
	exploateringsavtal till KS-KF.
	3 veckor Laga kraft
Genomför- andetid	5 år pga önskemål att kvarteret snarast blir bebyggt.
Huvudmanna- skap	Utbyggnaden inom kvarteret sker i privat regi.
	Anläggningar på allmän platsmark byggs ut och sköts av Strängnäs kommun. Källgatans iordningställande beräknas ske ca 1 år efter det att byggandet i kvarteret är klart.
Exploate- ringsavtal	Exploateringsavtal ska tecknas mellan Strängnäs kommun och Graflunds Bygg resp Herman Larsson AB innan planen antages. I detta regleras sedvanliga frågor, när utbyggnad ska ske, ersättningsfrågor och övriga avtal.
S:t Göran 1	S:t Göran 1 ägs av Strängnäs kommun. Enligt detaljplanen ska uthusbyggnaden rivas senast inom 2 år från det planen vunnit laga kraft. Det är lämpligt att nya p-platser, häckplantering och nyplantering av ett träd görs i samband med iordningsställandet av Källparken efter det att de nya byggnaderna mot Källparken färdigställts. Överenskommelse om detta träffas i exploateringsavtalet mellan byggherren och Strängnäs kommun. För förändringen inom S:t Göran 1 behöver marklov sökas.
Tekniska ut- redningar	Inför bygglovbehandlingen förutsätts att sedvanliga, tekniska utredningar genomförts.
Fornminnen	Fastighetsägaren ska i god tid, ca 1 år före byggstart, kontakta länsstyrelsen för utredning om hur fornlämning eventuellt kommer att beröras av planerad bebyggelse.

Fastighets-
rättsliga
frågor

För utbyggnaden av hotellet förutsätts att markreg-
leringar genomförs. Vilken fastighet som gårdsdelen
ska tillhöra behöver klaras ut innan bygglov ges.

En sammanläggning av S:t Göran 5, 6 och 7 förut-
sätts.

Servitut för skötsel av fastighet i tomtgräns
behöver finnas innan bygglov ges. Avser S:t Göran 7
intill S:t Göran 1, S:t Göran 2 intill S:t Göran 1,
S:t Göran 3 och 4 intill S:t Göran 2 och 5.

Gemensam-
hetsanlägg-
ningar


Gemensamhetsanläggning över S:t Göran 1 behövs dels
för tillfart för fastighetens skötsel (snöröjning
och dylikt) för S:t Göran 5-7, dels för tillfart
till S:t Göran 2 och 3.


Gemensamhetsanläggning för S:t Göran 2 och 3 behövs
för tillfart och gemensamt utnyttjande av gården.

Övriga avtal

Överenskommelse mellan Graflunds Byggnads KB,
Fastighetsnämnden och Socialnämnden behöver träffas
om gruppbestäder.

Strängnäs 1989-03-01


Christer Kjörsberg
Chefsarkitekt


Ragnhild Sjöberg
Arkitekt

Antagen av KF 89-09-25

Laga kraft

STRÄNGNÄS KOMMUN
Stadsingenjörskontoret
Mättningsavdelningen
Kartassistent
Maud Åskag/TK

FASTIGHETSFÖRTECKNING
1988-07-12
Rev. 1989-03-10

Fastighetsförteckning tillhörande förslag till detaljplan upprättat 1989-03-01 för kvarteret SANKT GÖRAN i Strängnäs, Strängnäs kommun, Södermanlands län.

Avd A. Fastigheter

Beteckning på grundkartan	Fastighetsägare, adress	Inskr datum	Akt nr	Anm
<u>1. Inom planområdet</u>				
Sankt Göran 1	Strängnäs kommun 645 80 STRÄNGNÄS	1946-10-16	84	
Sankt Göran 2	Herman Larson AB Trädgårdsgatan 23 645 31 STRÄNGNÄS	1987-01-07	295	
Sankt Göran 3	Herman Larson Dödsbo Trädgårdsgatan 23 645 31 STRÄNGNÄS	1984-03-28	913	
Sankt Göran 4	Se: Sankt Göran 2	1983-03-09	608	
Sankt Göran 5	Graflunds Bygg- intressenter K/B Teatergatan 1 632 20 Eskilstuna	1978-10-04	2980	
Sankt Göran 6	Se: Sankt Göran 5	1980-11-19	4152	
Sankt Göran 7	Se: Sankt Göran 5	1980-11-19	4152	
Strängnäs 2:1	Se: Sankt Göran 1	1966-05-25	579	Rätt 1,2,3

2. Utanför planområdet

Blå Bandet 1		Blå Bandets samfälligh. förening Storgatan 37 M 645 30 STRÄNGNÄS	1980-10-29	3800	ga:1
Blå Bandet 10	$\frac{1}{2}$	Britt Broman Hedinsgatan 9 115 33 STOCKHOLM	1976-07-14	2263	
	$\frac{1}{2}$	Sten Broman Villagatan 23 114 32 STOCKHOLM	1976-07-14	2264	

Beteckning på grundkartan	Fastighetsägare, adress	Inskr datum	Akt nr	Anm
Blå Bandet 20	Olle Bengtsson Storgatan 37 C 645 30 STRÄNGNÄS	1982-10-20	3298	ga:1
Blå Bandet 21	Eva Svensson Storgatan 37 B 645 30 STRÄNGNÄS	1986-09-23	24010	ga:1
Blå Bandet 22	$\frac{1}{2}$ Bengt Bern $\frac{1}{2}$ Vera Bern Storgatan 37 A 645 30 STRÄNGNÄS	1987-02-06	3678 3679	ga:1
Bonden 11	Vinica AB Sjöhagsv 3, Halkonbolaget AB 721 32 VÄSTERÅS	1966-09-21	1112	
Lagmannen 3	Staten Byggnadsstyrelsen 106 43 STOCKHOLM	1905-01-16	5	
Lilljan 1	Mälardalens län Fastighetsbolag AB Box 7822 103 97 STOCKHOLM	1983-03-30	801	
Norrtull 5	Graflunds Byggnads- kommanditbolag Teatergatan 1 632 20 Eskilstuna	1983-04-20	1044	
Präntaren 8	Konsumentfören Sörmland Ek för Box 1118 631 80 ESKILSTUNA	1962-11-28	1194	
Stärngnäs 2:6	Se: Sankt Göran 1	1969-04-30	652	
Uggjan 2	Se: Sankt Göran 1	1959-12-16	966	
Västertull 1	Strängnäs Domkyrko- församling Järnvägsgatan 5 645 31 STRÄNGNÄS	1977-05-18	1315	
Västertull 2	Einar Karlberg Hospitalsgatan 18 645 30 STRÄNGNÄS	1974-07-24	1786	

Avd B. Samfälligheter

Beteckning på grundkartan	Deläggande fastigheter	Deläggande fastighets ägare adress
Blå Bandet ga:1	Blå Bandet 1, 20-22	Se: Blå Bandet 1, 20-22 (Förvaltning Blå Bandets samfällighetsförening).

Avd D. Servitut och andra särskilda rättigheter

Beteckning på grundkartan Ägare, rättighetsinnehavare m m


Rätt 1
Strängnäs 2:1 Herman Larson AB
Arrende Trädgårdsgatan 23
645 31 STRÄNGNÄS


Rätt 2
Strängnäs 2:1 Strängnäs Trafikservice AB
Arrende Västervikstorget (Box 13)
645 30 STRÄNGNÄS

Rätt 3
Strängnäs 2:1 Sonja Jansson
Arrende Nikandergatan 1
645 30 STRÄNGNÄS

Övriga, från CFD i Gävle uppgivna, servitut eller nyttjanderätter bedöms ej vara av betydelse för planarbetet. Systematisk plan- och servitutsutredning är ej verkställd.

STADSINGENJÖRSKONTORET


Bengt Kjellgren
Mätningsschef


Maud Askag
Kartassistent

STRÄNGNÄS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

1989-09-25

1-30

Plats och tid Thomasgymnasiets aula, Strängnäs, kl 19.00-22.15

Beslutande Samtliga ledamöter utom Gösta Possnert (s), Olof Erstorp (m), Karin Jönsson (c), Peter Burfit (mp), Christian von Malortie (kds) i vilkas ställe Anne Gustavsson (s), Bo Ed (m), Torgny Jonsson (c), Dieter Schmidt (mp), Marie-Louise Forslund (kds) deltog i sammanträdet.

Ovriga deltagande Lars Israelsson, sekr
Suppleanten Peter Andersson

Vises att justera Ingrid Fäldt och Sonja Ejeborg med Leif Lindström och Bruno Karlsson som ersättare

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, Strängnäs, 1989-02-10

Under-
skrift

Sekreterare

Lars Israelsson
Lars Israelsson

Paragrafer 126-157

Ordförande

Ake Eriksson
Åke Eriksson

Justierande

Ingrid Fäldt *Sonja Ejeborg*

ANSLAG/BEVIS

Protokoffet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 1989-09-25

Datum för
anslags uppsättande 1989-10-03

Datum för
anslags nedlagande 1989-10-24

Förvaringsplats
för protokollet Kommunkansliet, Klostergatan 16, Strängnäs

Underskrift

Lars Israelsson
Lars Israelsson

Utdragsbestyrkande

Lars Israelsson

STRÄNGNÄS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens AU
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

1989-08-28	3
1989-09-04	15
1989-09-25	21

KS AU § 398
KS § 246
KF § 146

Dnr 33-422/89

Kv S:t Göran, förslag till detaljplan

Till behandling upptogs byggnadsnämndens protokoll 1989-06-28, § 154, jämte protokoll 1989-08-09, § 184, med förslag till detaljplan för Kv S:t Göran, Strängnäs.

Till detaljplanen, som upprättats 1989-03-01 och reviderats 1989-06-28 av chefsarkitekten Christer Kjörneberg och arkitekten Ragnhild Sjöberg, hörde planbeskrivning 1989-03-01, reviderad 1989-06-28, genomförandebeskrivning 1989-03-01, samrådsredogörelse 1988-12-06 och utlåtande 1989-06-19, samtliga av chefsarkitekten Christer Kjörneberg och arkitekten Ragnhild Sjöberg.

Beslut: Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen/
kommunfullmäktige besluta

att anta detaljplan för Kv S:t Göran, Strängnäs, i enlighet
med byggnadsnämndens förslag.

Beslut: Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige

att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Beslut: Kommunfullmäktige beslöt i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.

Justerandes sign

KS AU

[Signature] KV

KS

[Signature]

KF

[Signature]

Utdragsbestyrkande

[Signature]