

FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV STADSPLANEN FÖR OMRÅDE BELÄGET I CENTRUM (KV. ÄRLAN M. FL.) AV ÅSEDA KÖPING

UPPRÄTTAT Å LÄNSARKITEKTKONTORET I VÄXJÖ DEN 11 JANUARI 1963.

HANS LINDÉN
LÄNSARKITEKT

Tore Danielson
BITR. LÄNSARKITEKT

REVIDERAT DEN 4 APRIL 1963

REVIDERAT DEN 5 DECEMBER 1963

REVIDERAT DEN 31 AUGUSTI 1965.

BETECKNINGAR

BRUNKARTA

- FASTIGHETSGRÄNS
- HÄCK
- HIVÄKURVA
- BOSTADSHUS RESP. ANNAN BYGGNAD
- PUNKT I KUTNÄT

STADSPLANEKARTA

A. GRÄNSBETECKNINGAR

- LINJE BELÄGEN TRE METER UTFÖR DET OMRÅDE FÖRSLAGET AVSER
- GÄLLANDE OMRÅDES- OCH BESTÄMMELEGRÄNS
- GÄLLANDE OMRÅDES- OCH BESTÄMMELEGRÄNS AVSEDD ATT UTGÅ
- GATU-KVARTERS- OCH ANNAN OMRÅDESGRÄNS
- BESTÄMMELEGRÄNS

B. OMRÅDESBETECKNINGAR

ALLMÄN PLATS

- GATA
- PARK ELLER PLANTERING

BYGGNADSKVARTER

- OMRÅDE FÖR ALLMÄNT ÅNDAMÅL
- OMRÅDE FÖR BOSTADSÅNDAMÅL
- OMRÅDE FÖR BOSTADSÅNDAMÅL, SAMMANBYGGDA HUS
- OMRÅDE FÖR BOSTADSÅNDAMÅL, FRISTÄNDE HUS
- OMRÅDE FÖR SMÅINDUSTRIÅNDAMÅL
- OMRÅDE FÖR TRANSFORMATORSTATION

C. ÖVRIGA BETECKNINGAR

- MARK SOM IKKE FÅR BEBYGGAS
- MARK TILLGÄNGLIG FÖR UNDERJORDISKA LEDNINGAR
- GÄLLANDE GATUHÖJD
- GÄLLANDE GATUHÖJD AVSEDD ATT UTGÅ
- GATUHÖJD
- ANTAL VÄNINGAR JÄMTE VINDSINREDNING
- BRUTTOVÄNINGSYTA


TILLHÖR ÅSEDA KÖPINGS KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT DEN 22. 12. 1965, BETYGAR.

Ragnar Klässon
(RAGNAR KLÄSSON)
KOMMUNFULLMÄKTIGES ORDF.

FÖR 1966 DEN 9 FEBRUARI HAR LÄNS-
STYRELSEN I KRONBERGS LÄN FAST-
STÄLLT Å DENNA KARTA UPPTAGET
FÖRSLAG TILL STADSPLAN; BETYGAR
VÄXJÖ I LANDSKANSLIET SOM OVAN.
PÅ TJÄNSTENS VÄGNAR:

Sten Sten


Dnr Å 2/63



Kopiera karta med utvald beteckning.
Storlek: 15,7 x 6,7
SVENSKA REPRODUKTIONS AB
G. Lundberg

Skala 1:2000.

UD 46/1962:25



Akt nr:
07 - ÅSS - 259

AU\$07-\$ASS-259

Åseda köping

Arkivakt nr 259

Kartan i akten

D.-Nr

HANDLINGAR

angående *ändring av stadsplanen för område beläget*

i centrum

i *Åseda köping* ~~socken,~~ kommun,

Kronobergs län;

upprättade år *1967*

Akten består av *1* band handlingar

Innehållande *9* ~~skrivna~~ sidor jämte

1 kart *2*

Norda Köping.
Akt 259.

3.

INOMRÄTTNINGEN

Avdelning.

L.S. D.Nr. 9:25/64
Inkom 11/2-66 till

I

INOMRÄTTNINGEN

Landstämman

Länslantmäterikontoret
i Kronobergs län

RESCRIPTUM

9.2.1966

RIK 62/64

Om Norda Köping av staden och för ändrad bebyggelse i centrum
och för ändrad bebyggelse i centrum av Norda Köping.

Stadsstyrelsen i Kronobergs län skiljer - efter framställning av
byggnadsnämnden i Norda Köping, i anledning varav överlantskro-
nen och länsarkitekten i länets avgivna införskaffade, beaktande -
med stöd av 25 § byggnadslagen enligt fastställt och av kommunal-
fullmäktige i köpingen vid sammanträde den 22 december 1965 an-
tagit skedde till ändring av stadsplanen för ett område bebyggelse
i centrum (kvartret mellan m.fl.) av köpingen, vilket skedde, i
samband med sammanträde stadsplanbestämmelser, angivits i en i
länsarkitektkontoret i Västerås den 11 januari 1963 upprättad och
senare den 31 augusti 1965 reviderad karta med därtill hörande
beskrivning.

Således, som i utskottet framställt erinringar, vilka lämnats
utav stadsfullmäktige, efter att överlantskro-
nen och länsarkitekten i länets avgivna införskaffade, beaktande -
med stöd av 25 § byggnadslagen enligt fastställt och av kommunal-
fullmäktige i köpingen vid sammanträde den 22 december 1965 an-
tagit skedde till ändring av stadsplanen för ett område bebyggelse
i centrum (kvartret mellan m.fl.) av köpingen, vilket skedde, i
samband med sammanträde stadsplanbestämmelser, angivits i en i
länsarkitektkontoret i Västerås den 11 januari 1963 upprättad och
senare den 31 augusti 1965 reviderad karta med därtill hörande
beskrivning.

På länstygelsens vilja

Togo Nilander

Olof Lönnergren


Beaktande på tjänstens vilja

Wini Wimmer


Överlantmätaren

5

Tillhör länsstyrelsens i Kronobergs
län resolution den 9 feb. 1966
7751 62/64, betyggar.
På länstens vägnar



UD 48/1962:27



BESKRIVNING

tillhörande

förslag till ändring av stadsplanen för område
beläget i centrum (kv. Ärlan m.fl.) av Åseda köping.

/Tillhör karta UD 48/1962:25/.

LS D.Nr 9-25/64
kom 20/7-67 till

Länslantmäterikontoret
i Kronobergs län

För det område planförslaget omfattar gäller stadsplan fastställd
av Kungl. Maj:t den 20 november 1959.

Rubr. planförslag är närmast föranlett av de aktuella projekt som
föreligga beträffande uppförande av en anläggning för långvarigt
sjuka samt inplacering av ett område för telestation.

Sjukhemmet avses att förläggas i kontakt med och väster om ålder-
domshemmet, varför av utrymmesskäl kv. Sparven utökats åt väster.
Område för telestation har reserverats i planområdets mitt.

Det har i samband med dessa ändringar ansetts lämpligt att inom
planområdet köpingen tillhörig mark, kv. Trasten och nordvästra
delen av kv. Ärlan, förses med s.k. elastisk stadsplan. Densamma
innebär att de i gällande plan fixerade lägena för byggnadskroppar
slopats och istället har införts bestämmelser om största tillåtna
bruttovåningsyta inom resp. områden. Det i fastställd plan mellan
kvarteren Trasten och Sparven upptagna parkområdet har till sin
storlek ungefärligen kunnat bibehållas genom att kv. Trastens öst-
ra gräns förskjutits åt väster.

I samråd med byggnadsnämnden har områdena för överbyggd gård &
tomterna belägna utmed Järnväggsgatan slopats. Det har nämligen
i realiteten visat sig att dessa områden i mycket ringa mån bliva
utbyggda.

Samråd har ägt rum med bl.a. kommunen, lantmäteriet och lands-
antikvarien.

Till förslaget höra särskilda bestämmelser avsedda att fastställas
i samband härmed.

Växjö i länsarkitektkontoret den 31 augusti 1965.

Tillhör Åseda köpings kommunalfull-
mäktiges beslut den 22.12.1965, betyggar

Kommunalfullmäktiges ordf.

Tore Danielsson
/Tore Danielsson/
bitr.länsarkitekt

08. 09. 65

D.nr. 68 63

LÖSNINGSFÖRSLAG I	
FÖRUTBILDNINGEN 13	
PLAN 13/10/11	
24	10/11
13	62/64

BESTÄMMELSERtillhörande

förslag till ändring av stadsplanen för område
belägst i centrum (kv. Ärlan m.fl.) av Åseda köping.

/Tillhör karta UD 48/1962:25/.

§ 1.

STADSPLANEOMRÅDETS ANVÄNDNING.Byggnadskvarter.

- a) Med A betecknat område får användas endast för allmänt ändamål.
- b) Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål.
- c) Med Jm betecknat område får användas endast för småindustriändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Bostäder få dock anordnas i den utsträckning som fordras för tillsyn och bevakning av anläggning inom området.
- d) Med Es betecknat område får användas endast för transformatorstation och därmed samhörigt ändamål.

§ 2.

MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS.

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

§ 3.

SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGÅENDE OMRÅDEN FÖR LEDNINGAR.

Å med u betecknat mark få icke vidtagas anordningar som hindra framdragande eller underhåll av underjordiska allmänna ledningar.

§ 4.

BYGGNADSSÄTT.

- Mom. 1. Å med S betecknat område skall byggnad uppföras i gräns mot granntomt, där sådan gräns förekommer inom området. Byggnad får dock uppföras indragen från gräns mot granntomt, om detta prövas vara förenligt med ett prydligt och ändamålsenligt bebyggande av kvarteret.
- Mom. 2. Å med F betecknat område skola huvudbyggnader uppföras fristående.

§ 5.

DEL AV TOMT SOM FÅR BEBYGGAS OCH ANTAL BYGGNADER Å TOMT.

- Mom.1. Av tomt, som omfattar med F betecknat område, får högst en femtedel bebyggas.
- Mom.2. Å tomt, som omfattar med F betecknat område, får endast en huvudbyggnad och ett uthus eller annan gårdsbyggnad uppföras.
- Mom.3. Med siffra inom rektangel betecknat område får bebyggas med högst det antal kvadratmeter bruttovåningsyta, som siffran inom rektangeln angiver. Byggnaderna skola givas en spridd gruppering av det slag som illustrerats å stadsplanekartan och får avståndet mellan skilda byggnader icke understiga 12 meter. Området får icke utgöra mer än en tomt.

§ 6.

VÅNINGSAANTAL.

Å med I, II eller III betecknat område får byggnad uppföras med respektive högst en, två och tre våningar. Inredning av vind utöver angivet våningsantal får ske endast inom med v betecknat område.

§ 7.

BYGGNADS HÖJD.

Å med I, Iv, II eller III betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än respektive 4,4; 5,6; 7,6 och 10,6 meter.

§ 8.

ANTAL LÄGENHETER.

Å med F betecknat område får huvudbyggnad icke inrymma flera än två bostadslägenheter. I gårdsbyggnad får bostad icke inredas.

Växjö i länsarkitektkontoret den 31 augusti 1965.

Tore Danielsson
/Tore Danielsson/
bitr.länsarkitekt

Tillhör Åseda köpings kommunalfullmäktiges
beslut den 22.12.1965, betygar

Tillhör länsstyrelsens i Kronobergs
län resolution den 9 febr. 1966.

1051 6261
betygar.
På tjänstens vägnar

Tore Danielsson
Kommunalfullmäktiges ordf.

Kopierat rättighet bekräftas
Stockholm den 18.7 1967
SVENSKA BYGGNADSBYGGNADEN

M. Önell

Martensson