

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE

Plan E 230 K
Detaljplan för
TRÖNNINGE 11:206 m. fl.
Trönninge, Halmstad.

Byggnadskontoret 12 december 2007.

----- PLANBESKRIVNING -----

HANDLINGAR

Till detaljplanen hör följande handlingar:

- Plankarta i skala 1:1000 med tillhörande planbestämmelser
- Denna planbeskrivning
- Genomförandebeskrivning
- Illustrationskarta i skala 1:000
- Behovsbedömning av miljöbedömning
- Särskilt utlåtande

Tillgängligt på byggnadskontoret

- Fastighetsförteckning
- Gällande detaljplan

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Syftet med planen är att möjliggöra uppförande av en servicebostad/gruppbo-
stad för funktionshindrade med 5 lägenheter på den utökade fastigheten Trönninge
11:206,
2 friliggande villor på fastigheten 11:175 samt överföra gatumark till
kvartersmark för fastigheten 11:37.

AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN

Ställningstagande

Ett genomförande av planen anses inte medföra betydande påverkan på miljön,
hälsan eller hushållning med mark, vatten eller andra resurser varför särskild
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte har upprättats.

Hälsa och säkerhet

Genomförande av planen medför marginell trafikökning i området och därför inte
några betydande negativa konsekvenser avseende buller och avgaser.
Planen medför ingen annan miljöpåverkan.

PLANDATA

Lägesbestämning

Planområdet ligger i södra delen av Trönninge samhälle och gränsar i öster till Gamla vägen, i söder till Forsängsvägen. och i norr till Bagarevägen.

Areal

Planområdet omfattar cirka 0,8 ha.

Markägoförhållanden

Fastigheten Trönninge 11:37 är privatägd och i övrigt är kommunen fastighetsägare.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktliga planer

Översiktsplan för Halmstad ÖP 2000, antagen av kommunfullmäktige 2002-04-25. Planförslaget strider inte mot översiktsplanen.

Gällande detaljplan

För södra delen av planområdet gäller detaljplan **848**, laga kraftvunnen 20 nov. 1991.

För norra delen gäller plan **TRÖ 8**, fastställd av länsstyrelsen 10 okt. 1959. och plan **TRÖ 13**, fastställd av länsstyrelsen 2-5-1972.

Kommunala beslut

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2001-08-15 § 305, beslutat att byggnadskontoret får i uppdrag att pröva lämpligheten att överföra samfällt område väster om fastigheten Trönninge 11:37 (markområde som i gällande detaljplan är utlagt som gatumark) i samband med pågående översyn av detaljplan för centrala Trönninge

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2006-12-19, beslutat att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ändra detaljplanen för Trönninge 11:206 m.fl, Gamla vägen i Trönninge för att möjliggöra uppförande av en gruppboad samt att överföra gatumark till kvartersmark.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2007-01-24 beslutat att byggnadskontoret får i uppdrag att ändra detaljplanen för Trönninge 11:206 m.fl, Gamla vägen i Trönninge, för att möjliggöra uppförande av en gruppboad samt överföra gatumark till kvartersmark.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Mark och vegetation

I naturmarken norr om Forsängsvägen finns befintliga träd som skall bevaras.

Hänsyn skall tas till träden vid anläggande av infart för den västra villatomten norr om vägen.

Geotekniska förhållanden

Någon geoteknisk utredning finns ej för området.

Fornlämningar

Några kända fornlämningar finns ej inom området.

Bebyggelseområde**Fastigheten 11:206 (med utökning)**

Fastigheten föreslås utökas söderut över fastigheten 11:175, samt västerut över fastigheten 11:93 och österut över 11:116.

För att klara av eventuella höjdskillnader föreslås prickmarkzon med bredden 8,0m utläggas mot södra gränsen för fastigheten 11:37.

För fastigheten föreslås planbeteckningen **B₂**, servicebostad/gruppboad i planbestämmelserna och är avsett för funktionshindrade med 5 lägenheter.

Huvudbyggnad skall placeras minst 4,0 m från tomtgräns.

Förråd, carport/garage får placeras 1,0 m från tomtgräns.

Utbyggnad i ett våningsplan med högsta byggnadshöjd är 4,0.

Högsta taknockshöjd är 6,5 m för huvudbyggnad och 4,0 m för förråd och carport/garage.

På illustrationskarta i skala 1:1000 redovisas förslag på placering av huvudbyggnaden samt förråd och parkeringsplatser.

För fastigheten ges också planbeteckninge **S₁**, förskola i planbestämmelserna

Fastighet 11:175, (del av).**Nya villatomter**

För området föreslås planbeteckningen **B₁**, bostäder i planbeteckningen.

För planbestämmelsen gäller boendeservice och kontor i mindre omfattning och som inte är störande. Friliggande enbostadshus med endast en huvudbyggnad per tomt. I bostadshuset får en mindre komplementbostad om högst 40 m² inredas.

Största byggnadsarea inklusive garage/carport är 250 m².

Huvudbyggnad och inglasat uterum skall placeras minst 4,0 m från tomtgräns.

Garage, förråd och carport skall placeras minst 1,0 m från tomtgräns.

Detta gäller även vid sammanbyggnad med huvudbyggnaden.

Högsta byggnadshöjd och taknockshöjd är 4,0 m respektive 8,0 m.

Högsta byggnadshöjd och taknockshöjd för garage, förråd, carport och taktäkt uteplats eller inglasat uterum är 3,0 m respektive 4,0 m. Gäller även vid sammanbyggnad med huvudbyggnaden om byggnadsdel hamnar mindre än 4,0 m från tomtgräns. Mindre takkupor får vara högst 1,5 m breda och utgöra högst 1/3 av fasadlängden.

Vid beräkning av byggnadshöjd skall inte hänsyn tas till mindre byggnadsdelar.

Området får indelas i högst två tomter, planbeteckningen **e₁**, varav den östra tomten får sin anslutning till Gamla vägen.

Den västliga tomten får anslutas till Forsängsvägen genom naturområdet där dock hänsyn skall tas till befintliga träd.

För att erhålla sikt vid utfart från tomten föreslås ”sikttriangel”, där vegetation eller annat som hindrar sikt ej får förekomma, på tomtmarken i anslutning till gc-vägen.

Fastigheten 11:37

Planen ger möjlighet att utöka fastigheten västerut genom att gatumark i gällande plan ändras till att utgöra kvartersmark.

I nordöstra delen av fastigheten

För fastigheten föreslås planbeteckningen **B₁**, i planbestämmelserna, se beskrivningen över nya villatomter.

Gator och trafik

Fastigheten 11:37 har sin anslutning till Bagarevägen.

Den utökade fastigheten 11:206, Servicebostad/gruppboad, förskola, föreslås få sin anslutning till Gamla vägen.

Den västra villatomten, på 11:175, föreslås få sin anslutning till Forsängsvägen över naturmarken. Vid anläggande av infarten skall hänsyn tas till befintliga träd i naturmarken.

Den östra villatomten får sin anslutning till Gamla vägen

Parkering

Parkering skall anordnas på tomtmark.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Fastigheten 11:37 har sin va-anslutning till ledningar i Gamla vägen.

Fastigheten har anslutning till dagvattenledning utbyggd i parkmark/gatumark väster om fastigheten 11:206.

För denna ledning föreslås u-område i planförslaget.

Den utökade fastigheten 11:206, servicebostad/gruppboad, förskola, föreslås få anslutning till ledningar i Gamla vägen.

De nya villatomterna på 11:175 föreslås få vatten- och avloppsanslutning till nya ledningar som planeras att byggas ut västerut från Gamla vägen.

Anslutning till dagvattenledning föreslås ske till planerad ny ledning som planeras att byggas österut från befintlig dagvattenledning väster om fastigheten 11:175.

Genom planområdet finns en dräneringsledning som ej är kommunal.

Innan bygglov får ges skall utredning om dräneringsledningen utföras., planbeteckningen **a₁** i planbestämmelserna.

Administrativa frågor

Genomförandetid

Genomförandetiden för planförslaget är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN


Vid planens upprättande har samråd skett med nedanstående:


Leif Eriksson	Tekniska kontoret
Carl-Åke Agne	Tekniska kontoret
Bonde Hedding	Socialförvaltningen
Per-Åke Larsson	Fastighetskontoret

Revidering

Efter samrådstiden har planförslaget reviderats enligt nedan:

- Tomten för servicebostad/gruppbofastad har utökats mot söder och öster.
- På fastigheten 11:37 har prickmark/kryssmark inlagts i nordvästra delen mot 11:126.
- Planbeteckningen a1, bygglov får ej ges förrän utredning om befintlig dräneringsledning har utförts, har införts i planbestämmelserna.
- Vissredaktionell ändring har utförts på beskrivningarna.





Utdrag ur primärkartan.

Byggnadskontoret

Mattias Bjellvi

Bo I Lundberg

ANTAGANDEHANDLING
ENKELT PLANFÖRFARANDE

Plan E 230 K
Detaljplan för
TRÖNNINGE 11:206 m. fl.

Byggnadskontoret 12 december 2007.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANFÖRFARANDE

Detaljplanen handläggs som enkelt planförfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap. 28 §.

Planen är av begränsad betydelse och får anses sakna intresse för allmänheten.

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Tidplan Planprocessen

Samrådsbeslut i BN	juni	2007.
Samråd	aug./sept.	2007.
Beslut i BN	december	2007.
Laga kraft tidigast	januari	2008.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år räknat från den dag planen vinner laga kraft.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Planförslaget omfattar fastigheterna Trönninge 11:37, 11:206, 11:175, 11:116 och 11:98.

Fastigheten 11:206 föreslås utökas åt öster och väster över 11:93.

Söderut föreslås utökning ske över 11:175.

Fastigheten 11:175 föreslås utökas åt väster över fastigheten 11:116 och österut över 11:93

För fastigheten 11:37 ges möjlighet att utöka fastigheten västerut över 11:93 (gatumark i gällande plan).

För fastigheten 11:175 ges möjligheter att avstycka två bostadstomter.

EKONOMISKA FRÅGOR

Utbyggnad av va-ledningar har av tekniska kontoret uppskattats till c: 250 000 Kr.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Vid planens upprättande har samråd skett med nedanstående:

Leif Eriksson	Tekniska kontoret
Carl-Åke Agne	Tekniska kontoret
Bonde Hedding	Socialförvaltningen
Per-Åke Larsson	Fastighetskontoret

Revidering

Efter samrådsskedet har planförslaget reviderat enligt nedan:

- Tomten för servicebostad/gruppbofastad har utökats mot söder och öster.
- På fastigheten 11:37 har prickmark/kryssmark inlagts i nordvästra delen mot 11:126.
- Planbeteckningen a1, bygglov får inte ges förrän utredning om befintlig dräneringsledning har utförts, har införts i planbestämmelserna..
- Viss redaktionell ändring har utförts på beskrivningarna.

Byggnadskontoret

Mattias Bjellvi

Bo I Lundberg

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE

Plan E 230 K
Detaljplan för
TRÖNNINGE 11:206 m. fl.
Trönninge, Halmstad

Byggnadskontoret 12 december 2007.

----- SÄRSKILT UTLÅTANDE -----

HUR SAMRÅDET BEDRIVITS

Planförfarande

Ärendet har handlagts som enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagen PBL 5 kap. 28 §. Tillfälle att ta del av förslaget föreligger endast i detta samrådsskede.

Samråd har enligt Byggnadsnämndens beslut 2007-06-20 genomförts under tiden 23 juli-3 september 2007. Myndigheter, förvaltningar och berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig genom att fullständiga handlingar översänts till dem.

Samrådsmöte har hållits på Trönninge skola den 6 augusti 2007.
Minnesanteckningar från samrådsmötet bifogas utlåtandet.

Planförslaget har varit tillgängligt på byggnadskontorets Webbsida under samrådstiden.

YTTRANEN FRÅN STATLIGA OCH KOMMUNALA MYNDIGHETER

Länsstyrelsen

Ingen erinran.

Lantmäterimyndigheten i Halmstad kommun

Ingen erinran

YTTRANEN FRÅN KOMMUNALA NÄMNDER OCH STYRELSE

Räddningsnämnden

”Det bör beaktas att det finns en befintlig byggnad på Trönninge 11:126 som ligger närmare fastighetsgränsen än 4,0 meter. Det kan ställas krav på det byggnadstekniska brandskyddet om huvudbyggnaden på Trönninge 11:37 flyttas så avståndet till grannbyggnaden är mindre än 8,0 meter, även om 4,0 meter till fastighetsgräns hålls.

Kommentar: *På förslaget införes område med kryssmarkering, mark som endast får bebyggas med uthus eller garage, så att avståndet till grannfastighetens huvudbyggnad blir 8,0 meter.*

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

”Trönninge 11:206 gränsar i väster till Trönninge 11:125. Trönninge 11:125 är planlagt område för industri. Miljö- och hälsoskyddskontoret gjorde inspektion på Trönninge 11:206 m. fl. 2007-08-02. På Trönninge 11:125 bedrivs, bil-lackering, förråd med mera.

Miljö- och hälsoskyddskontoret anser att servicebostad/gruppboendestad på fastigheten Trönninge 11:206 kommer att ligga mycket nära (cirka 2-30 meter) Trönninge 11:125. Närheten till de olika verksamheterna på Trönninge 11:125 kan resultera till störning för servicebostad/gruppboendet. Lämplig placering av byggnaden för servicebostad/gruppboendestad på Trönninge 11:206 bör vara intill Gamla vägen för att öka avståndet mot Trönninge 11:125.”

I övrigt har man ingen erinran mot föreslagen detaljplan för Trönninge 11:206 m.fl.

Kommentar: *På illustrationskartan i skala 1:1000 föreslås huvudbyggnaden placeras närmare Gamla vägen.
Kopia på skrivelsen översändes till fastighetskontoret för kännedom.*

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden framför följande synpunkter:

Gata/Trafik

”Föreslagen utfart till fastigheten 11:175 (del av) som går över GC-vägen och mellan träden är inte lämplig eftersom det finns en uppenbar risk för konflikter. Mellan cyklar/mopeder och backande bil även om det bara är en utfart. Någon justering behövs som förbättrar sikten och ökar avståndet mellan gc-väg och utfart.”

Va

”Planområdet genomkorsas av befintlig dräneringsledning. Ledningen finns registrerad på tekniska kontorets kartverk, men är inte anses som vara en allmän ledning. Enligt tekniska kontorets uppfattning är det olämpligt att uppföra byggnader över dylika ledningar.

Ledningens funktion och höjdläge bör därför undersökas innan detaljplanen fastställs.

I övrigt inga va-tekniska synpunkter på detaljplanen.”

Kommentar: *”Sikttriangel,” område där vegetation eller annat som hindrar sikt ej får förekomma, har lagts in på plankartan.*

Planbestämmelserna har kompletterats med planbeteckningen a1, bygglov får inte ges förrän utredning av befintlig dräneringsledning har utförts.

YTTRANDE UTAN ERINRINGAR

Handikapprådet
Fastighetsnämnden
Kommunstyrelsen

Socialnämnden
Halmstad Energi och Miljö AB

SKIVELSER FRÅN SAKÄGARE

Jan Funck, Trönninge 11:37

”Jag vill att tomterna utanför Trönninge 11:37 skall hålla samma höjd. Annars skall det vara minst 10 meter mellan tomterna för jag har problem med vatten som rinner in i min trädgård från både tomterna och gatan. Men sen måste ni fixa dagvattensystemet först för det har aldrig fungerat där ute, så fort det kommer regn så står det vatten över Forsängvägen. Sen är det 6 timmars fördröjning sen trycker det mot mitt hus.”

Kommentar: *Markhöjder på föreslagna tomter regleras ej i detaljplanen. För att förhindra att vatten rinner in på fastigheten 11:37 föreslås i detaljplanen en 8 meter bred prickmarkzon, mark som ej får bebyggas, i norra delen av föreslagen tomt för servicebostad/gruppbo- stad mot fastigheten 11:37.*

I nordvästra delen av fastigheten 11:37 föreslås område som endast får bebyggas med uthus /garage, kryssmarkering i planförslaget. Detta föreslås för att erhålla minst 8 meter mellan huvudbyggnad på fastigheten 11:126 och eventuell utbyggnad av huvudbygganden på 11:37 Se skrivelse från räddningsnämnden.

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE

Planförslaget har reviderats enligt nedan:

- Tomten för servicebostad/gruppbo- stad har utökats mot söder och öster.
- På fastigheten 11:37 har prickmark/kryssmark inlagts i nordvästra delen mot 11:126.
- Planbeteckningen a1, bygglov får inte ges förrän utredning om befintlig dräneringsledning har utförts, har införts i planbestämmelserna.
- Viss redaktionell ändring har utförts i beskrivningarna.

Byggnadsnämnden föreslås godkänna föreslagna revideringar och ställa sig bakom upprättat särskilt utlåtande samt att anta planförslaget.

KVARSTÅENDE ANMÄRKNINGAR

Sakägare som framfört synpunkter som helt eller delvis inte beaktats:

Jan Funck Trönninge 11:37 Gamla vägen 2 302 65 Trönninge
Tekniska kontoret

Byggnadskontoret

Mattias Bjellvi

Bo I Lundberg

ANTAGANDEHANDLING
ENKELT PLANFÖRFARANDE

Plan E 230 K

TRÖNNINGE 11:206 m.fl.

Trönninge, Halmstad

Byggnadskontoret 12 december 2007.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE

Datum och tid: 6 augusti 2007 Kl. 17,30-19,00
Plats: Trönninge skola
Samrådsunderlag: Planförslag upprättat 20 juni 2007.

Närvarande:	Jan Funk	Trönninge 11:37
	Jörgen Svensson	Vägföreningen
	Rolf Hansson	Vägföreningen
	Lennart Pettersson	Företagarföreningen

Från kommunen:

Gunilla Andersson	Byggnadsnämndens ordf.
Mattias Bjellvi	Stadsarkitekt
Per-Åke Larsson	Fastighetskontoret
Torbjörn Lagergren	Socialförvaltningen
Bo I Lundberg	Byggnadskontoret

Mötesanteckningar:

Mattias Bjellvi redogör för ärendets formella handläggning.

Bo I Lundberg redovisar planförslaget.

Följande synpunkter framfördes:

Jan Funk, Trönninge 11:37

Gruppbestad bör inte placeras för nära södra tomtgränsen på 11:37.
Stor nivåskillnad mellan marken på 11:37 och nya "gruppbestadstomten"
Området har tidigare schaktats ur och "bättre" massor transporterats bort och ersatts med sämre massor.
Önskar ta del av karta med avvägda markhöjder för området.
Dagvatten ledningarna i området fungerar dåligt.

Kommentar: *Karta med markavvägningar översändes.
Framfört önskemål om avstånd mellan gruppbestad
och fastigheten 11:37 skall beaktas.*

Torbjörn Lagergren, socialförvaltningen

Redogör för gruppbestaden och dess verksamhet.

Jörgen Svensson och Rolf Hansson, vägföreningen

Har inga särskilda synpunkter på planförslaget.

Gunilla Andersson tackar för uppmärksamheten och avslutar mötet.

Efter mötet:

Byggnadsnämndens Ordförande och kommunens tjänstemän tillsammans med Jan Funk, (11:37) gör en terrängbesiktning av platsen.

Byggnadskontoret

Mattias Bjellvi

Bo I Lundberg

SAMRÅDHANDLING
ENKELT PLANFÖRFARANDE

Plan E 230 K
Detaljplan för
TRÖNNINGE 11:206 m. fl.
Trönninge, Halmstad

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

Byggnadskontoret 20 juni 2007.

LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM

Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och program (Miljöbalken 6 kap 11-18 och 22 §§) skall kommunen genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen är den analys som leder fram till ställningstagandet om en miljöbedömning behöver göras eller inte.

DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Syftet med planen är att möjliggöra uppförande av servicebostad/gruppbofastad för funktionshindrade med 5 lägenheter på den utökade fastigheten Trönninge 11:206, två friliggande villor på fastigheten 11:175 samt överföra gatumark till kvartersmark för fastigheten Trönninge 11:37.

STÄLLNINGSTAGANDE

Med hänvisning till resultatet i tabellen nedan bedömer byggnadskontoret att de förändringar och restriktioner som föreslås i detaljplanen inte kommer att medföra en betydande påverkan på miljön, människors hälsa och säkerhet eller hushållning med mark, vatten och andra resurser och att en miljöbedömning därför inte behöver genomföras.

Till grund för ställningstagandet ligger en bedömning i huvudsak gjord enligt kriterierna i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905). Nedan följer en genomgång av kriterierna.

FAKTOR	PÅVERKAN idag			PÅVERKAN efter antagen detaljplan			KOMMENTAR
	Lite n		stor	liten		Stor	
Nuvarande markanvändning		X			X		Området är utlagt för bostadsändamål
Översiktsplan		X			X		Området är markerat som befintlig markanvändning.
Internationella konventioner		X			X		Det finns inga internationella konventioner.
Miljöbalken 3-4 kap Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vatten		X			X		Föreslagen användning strider inte mot Miljöbalkens 3 kap. om hushållning med markområden.
Miljöbalken 7 kap. Naturreservat, biotopskydd, strandskydd etc.		X			X		Planområdet omfattar inte några skyddade områden utpekade i Miljöbalkens 7 kap.
Byggnads- eller fornminnen		X			X		Inga fornminnen finns inom området.
Landskapsbild		X			X		Landskapsbilden påverkas ej av föreslagen planändring.
Miljökvalitetsnormer -kväveoxider -partiklar -ozon		X		X			Detaljplanen ger marginell ökning av nuvarande fordons- trafik. Marginell ökning av utsläpp.
Störningar -buller -lukt		X		X			Planändringen medför marginell ökad fordonstrafik och därmed marginell ökning betr. buller och lukt.
Förorenad mark		X			X		Inga verksamheter som påverkar marken negativt har bedrivits på platsen.
Olycksrisker		X			X		Föreligger ej.

Byggnadskontoret

Mattias Bjellvi

Bo I Lundberg

UPPLYSNING OM LAGA KRAFT

Byggnadsnämnden i Halmstads kommun har den 12 december 2007 § 543 beslutat anta ett förslag till detaljplan för **TRÖNNINGE 11:206 m.fl. Trönninge, Halmstad**. Kommunens aktbeteckning är E 230 K. Tillkännagivande om justeringen av protokollet med beslutet har anslagits på kommunens anslagstavla den 20 december 2007.

Länsstyrelsen har den 3 januari 2008 beslutat att någon prövning enligt 12 kap 1 § plan- och bygglagen inte skall ske.

Byggnadsnämndens beslut har inte överklagats. Planen har därmed enligt 13 kap 2 § PBL, jämfört med 4 och 5 §§ samma kapitel, **vunnit laga kraft den 10 januari 2008**.

Byggnadskontoret den 11 januari 2008.

Ann-Britt Thörner

Sändlista

Länsstyrelsen
Kommunala Lantmäterienh.
MBK, nybyggn.kartor
Bygglov och adm.
Planavd.
Planhandläggaren
Stadskontoret, S Koppang
Stadskontoret, registrator
Fastighetskontoret, registrator
Tekniska kontoret, registrator

Postadress
Box 153
301 05 Halmstad

Gatuadress
Rådhuset
Halmstad

Telefon 035-137243
Telefax 035-13 72 82
E-post: ann-britt.thorner@halmstad.se